


WYKAZ URZĄDZEŃ NIEZBĘDNYCH DO WYMIANY W CELU PRZYWRÓCENIA PORAWNEJ PRACY
UPS

			WARTOŚĆ NETTO
1 UPS HM15 Blok A p.017			
Wymiana kompletu kondensatorów - 4700 Mf	szt.	6	
Wymiana kompletu kondensatorów - 50 µF	szt.	5	
Wymiana kompletu wentylatorów – 4650N	szt.	3	
Wymiana kompletu akumulatorów – AML 7-12	szt.	64	
2 UPS HT20 Blok A UPS1 – serwerownia			
Wymiana kompletu wentylatorów – 4650N	szt.	3	
3 UPS HT20 Blok A UPS2 – serwerownia			
Wymiana akumulatora - MWL12-12L	szt.	1	
4 UPS HT20 – Blok B UPS1 Akumulatorownia			
Wymiana kompletu kondensatorów – 4700uF	szt.	4	
Wymiana kompletu kondensatorów – 50uF	szt.	1	
Wymiana kompletu wentylatorów – 4650N	szt.	3	
Wymiana kompletu akumulatorów – AML18-12	szt.	32	
5 UPS HT20 – Blok B UPS2 Akumulatorownia			
Wymiana kompletu kondensatorów – 4700uF	szt.	4	
Wymiana kompletu kondensatorów – 50uF	szt.	6	
Wymiana kompletu wentylatorów – 4650N	szt.	3	
Wymiana kompletu akumulatorów – AML18-12	szt.	32	
6 UPS HM20 – Blok B Akumulatorownia			
Wymiana kompletu kondensatorów – 4700uF	szt.	8	
Wymiana kompletu kondensatorów – 50uF	szt.	6	
Wymiana kompletu wentylatorów – 4650N	szt.	4	
Wymiana kompletu akumulatorów – AML18-12	szt.	32	
7 UPS HT60 – Blok B Akumulatorownia			
Wymiana kompletu kondensatorów – 4700uF	szt.	12	
Wymiana kompletu kondensatorów – 200uF	szt.	6	
Wymiana akumulatora – SBL80-12	szt.	1	
8 UPS HT80 – Blok C OIOM			
Wymiana kompletu kondensatorów – 4700uF	szt.	18	
Wymiana kompletu kondensatorów – 200uF	szt.	6	
Wymiana kompletu kondensatorów – 50uF	szt.	6	
Wymiana kompletu akumulatorów – AML100-12	szt.	32	
9 UPS HM20 – Blok OIOM			
Wymiana kompletu kondensatorów – 4700uF	szt.	8	
Wymiana kompletu kondensatorów – 50uF	szt.	6	
Wymiana kompletu akumulatorów – AML18-12	szt.	32	
10 UPS HT40 – Blok C poddasze			
Wymiana kompletu kondensatorów – 4700uF	szt.	8	
Wymiana kompletu kondensatorów – 50uF	szt.	15	

Sheet1

	Wymiana kompletu wentylatorów – 4650N	szt.	8	
11	UPS HT30 – Blok C poddasze			
	Wymiana kompletu kondensatorów – 4700uF	szt.	6	
	Wymiana kompletu kondensatorów – 50uF	szt.	12	
	Wymiana kompletu wentylatorów – 4650N	szt.	6	
12	UPS HT15 – Blok C Archiwum			
	Wymiana kompletu kondensatorów – 4700uF	szt.	4	
	Wymiana kompletu kondensatorów – 50uF	szt.	6	
	Wymiana akumulatorów – AML18-12	szt.	32	
13	UPS XR10000– Blok B akumulatorownia			
	Wymiana kompletu akumulatorów – AML7-12	szt.	20	
14	UPS USML40T4 – Kardiologia			
	Wymiana akumulatora – AV9-12	szt.	1	
15	UPS HT30 – Blok B			
	Wymiana kompletu kondensatorów – 4700uF	szt.	6	
	Wymiana kompletu kondensatorów – 50uF	szt.	12	
	Wymiana kompletu wentylatorów – 4650N	szt.	6	
	Wymiana 1szt. akumulatora – MWL45-12	szt.	1	
		RAZEM NETTO		
		podatek VAT		
		RAZEM BRUTTO		

INWESTYCJE - GOSPODARCY
Spec. ds. energetycznych
FIRMA REMONTÓW I EKSPLOATACJI

Inż. Jerzy Stefańczyk